

		Voorstelling:		Datum:	
Trek	Afstand (m)		Omschrijving	Changes	
	<i>groot podium</i>	<i>klein podium</i>			
<i>toneelrand</i>	0		groot toneel		
voordoek blauw	0,70				
voorkant portaal	1,12	-0,88			
portaal trek	1,46	-0,54	<i>(niet programmeerbaar)</i>		
portaal	1,92	-0,08	<i>(niet beweegbaar)</i>		
<i>toneelrand</i>	2,00	0,00	klein toneel		
1	2,50	0,50			
2	2,70	0,70			
3	2,90	0,90	<i>(treklengte 11m)</i>		
voordoek rood	3,50	1,50			
4	3,90	1,90	fries (4m)		
5	4,10	2,10			
6	4,30	2,30	poten		
7	4,50	2,50	LX1		
8	4,70	2,70	fries (3m)		
9	4,90	2,90	poten		
-					
11	5,30	3,30	LX2		
12	5,50	3,50	fries (3m)		
13	5,70	3,70	poten		
-					
-					
16	6,30	4,30	LX3		
17	6,50	4,50	fries (3m)		
18	6,70	4,70	poten		
-					
20	7,10	5,10	LX4		
21	7,30	5,30	fries (2m)		
22	7,50	5,50	<i>Horizonbatterij + Poten (niet verplaatsbaar)</i>		
23	7,70	5,70			
24	7,90	5,90	fries (1m)		
25	8,10	6,10	LX6		
26	8,30	6,30	fond		
opberg trek	8,50	6,50	<i>plafond orkestkamer (niet bruikbaar) onderkant plafond hangt vast op 6,70m hoog</i>		
28	8,70	6,70	horizondoek (6,75m hoog)		
achterwand	8,90	6,90			
scherm	!	!	Er hangt standaard een 4 bij 6m projectiescherm dat in een trek weggehangen moet worden		